

## SE.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VỆT SẮT

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng                   | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Tà vệt sắt Ray P26-25-24 (dài 10m) |
|---------|-------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|
| SE.412  | Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vệt sắt | <i>Vật liệu</i>        |        |                                    |
|         |                                     | Ray                    | m      | 200                                |
|         |                                     | Tà vệt                 | cái    | 150                                |
|         |                                     | Lập lách               | đôi    | 20                                 |
|         |                                     | Bulông+rông đen        | cái    | 81                                 |
|         |                                     | Cóc+bulông cóc         | cái    | 609                                |
|         |                                     | Vật liệu khác          | %      | 0,5                                |
|         |                                     | <i>Nhân công 4,0/7</i> | công   | 37,60                              |
|         |                                     |                        |        | 11                                 |

## SE.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VỆT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng                       | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vệt bê tông      |                     |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
|         |                                         |                    |        | Ray P43 (dài 12,5m) | Ray P38 (dài 12,5m) |
| SE.413  | Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vệt bê tông | <i>Vật liệu</i>    |        |                     |                     |
|         |                                         | Ray                | m      | 200                 | 200                 |
|         |                                         | Tà vệt             | cái    | 145                 | 145                 |
|         |                                         | Lập lách           | đôi    | 16                  | 16                  |
|         |                                         | Bulông+rông đen    | cái    | 97                  | 97                  |
|         |                                         | Cóc+bulông cóc     | cái    | 585                 | 585                 |
|         |                                         | Sắt đệm gót cóc    | cái    | 585                 | 585                 |
|         |                                         | Sắt chữ U          | cái    | 585                 | 585                 |
|         |                                         | Đệm cao su         | cái    | 292                 | 292                 |
|         |                                         | Vật liệu khác      | %      | 0,5                 | 0,5                 |
|         | <i>Nhân công 4,0/7</i>                  | công               | 124,69 | 123,49              |                     |
|         |                                         |                    |        | 11                  | 12                  |

## SE.42100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435m, TÀ VỆT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng                           | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Ray P43-33 (dài 12,5m) |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| SE.421  | Đặt đường sắt khổ 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt | <i>Vật liệu</i>        |        |                        |
|         |                                             | Ray                    | m      | 200                    |
|         |                                             | Tà vẹt                 | cái    | 162                    |
|         |                                             | Lập lách               | đôi    | 16                     |
|         |                                             | Bulông+rông đen        | cái    | 97                     |
|         |                                             | Bản đệm                | cái    | 322                    |
|         |                                             | Đinh crămpông          | cái    | 974                    |
|         |                                             | Vật liệu khác          | %      | 0,5                    |
|         |                                             | <i>Nhân công 4,0/7</i> | công   | 85,23                  |
|         |                                             |                        |        | 11                     |

## SE.43100 ĐẶT ĐƯỜNG LÔNG, TÀ VỆT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng                 | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray P43-33 (dài 12,5m) |
|---------|-----------------------------------|--------------------|--------|------------------------|
| SE.431  | Đặt đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt | Vật liệu           |        |                        |
|         |                                   | Ray                | m      | 300                    |
|         |                                   | Tà vẹt             | cái    | 160                    |
|         |                                   | Lập lách           | đôi    | 24                     |
|         |                                   | Bulông+rông đen    | cái    | 146                    |
|         |                                   | Bản đệm            | cái    | 480                    |
|         |                                   | Đinh crămpông      | cái    | 1440                   |
|         |                                   | Vật liệu khác      | %      | 0,5                    |
|         |                                   | Nhân công 4,0/7    | công   | 108,13                 |
|         |                                   |                    |        | 11                     |

2. Sửa đổi loại vật liệu của công tác làm nền đá ba lát mã hiệu SE.45000 như sau:

"SE.45000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT

*Thành phần công việc:*

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.

SE.45100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

| Mã hiệu | Công tác xây dựng                | Thành phần hao phí                                     | Đơn vị                 | Tà vệt gỗ   |               | Tà vệt sắt | Tà vệt bê tông |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
|         |                                  |                                                        |                        | Đường 1,00m | Đường 1,435 m |            |                |
| SE.451  | Làm nền đá ba lát các loại đường | <i>Vật liệu</i><br>Đá ba lát<br><i>Nhân công 3,5/7</i> | m <sup>3</sup><br>công | 1,15        | 1,15          | 1,15       | 1,15           |
|         |                                  |                                                        |                        | 0,98        | 1,01          | 1,10       | 1,03           |
|         |                                  |                                                        |                        | 11          | 12            | 21         | 31             |

SE.45200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

| Mã hiệu | Công tác xây dựng              | Thành phần hao phí                                     | Đơn vị                 | Ghi đường 1,00m | Ghi đường 1,435m |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| SE.452  | Làm nền đá ba lát các loại ghi | <i>Vật liệu</i><br>Đá ba lát<br><i>Nhân công 3,5/7</i> | m <sup>3</sup><br>công | 1,15            | 1,15             |
|         |                                |                                                        |                        | 1,10            | 1,20             |
|         |                                |                                                        |                        | 10              | 20               |

"

**PHỤ LỤC IV**

**Bổ sung định mức sử dụng vật liệu xây dựng ban hành tại phụ lục VII**  
**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng**  
(Kèm theo Thông tư số 09/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

---

Sửa đổi quy định áp dụng định mức cấp phối vữa bê tông chịu uốn tại mục II.3, chương I, phần 2 như sau:

**"II.3. BÊ TÔNG CHỊU UỐN**

Định mức cấp phối cho 1m<sup>3</sup> bê tông chịu uốn sử dụng làm (đường, sân bãi, đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 (khi sử dụng xi măng PCB 30, PC 40 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%
- Lượng cát tăng thêm 12%
- Lượng đá giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng và cát tăng.
- Đối với các định mức cấp phối quy định tại nhóm mã 11.11100 và 11.12100 không có thành phần phụ gia, khi có yêu cầu sử dụng phụ gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công để đạt được các đặc tính theo thiết kế, thi công thì được bổ sung phụ gia và điều chỉnh lượng nước và xi măng đảm bảo tỷ lệ N/X theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, thi công."

## PHỤ LỤC V

### Sửa đổi, bổ sung một số định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng ban hành tại Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

*(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

---

#### 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại mục 1 Phần I như sau:

##### **“1. Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng**

- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ban hành tại Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

- Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này thì định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo công thức sau:

$$N_t = N_b - \frac{N_b - N_a}{G_a - G_b} \times (G_t - G_b) \quad (1)$$

*Trong đó:*

+  $N_t$ : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng theo quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;

+  $G_t$ : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn; đơn vị tính: giá trị;

+  $G_a$ : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần trên quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

+  $G_b$ : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

+  $N_a$ : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với  $G_a$ ; đơn vị tính: tỉ lệ %;

+  $N_b$ : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với  $G_b$ ; đơn vị tính: tỉ lệ %.

- Trường hợp dự án có quy mô chi phí (chi phí xây dựng và chi phí thiết bị) lớn hơn quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này hoặc trường hợp do đặc thù riêng của dự án nếu chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này không đủ chi phí thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả dự án.

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí lớn hơn quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này hoặc trường hợp một số công việc tư vấn chưa có định mức chi phí ban hành thì chi phí tư vấn xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng thì chi phí áp dụng BIM xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 50% tổng chi phí thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được tính tương ứng cho dự án, công trình, gói thầu xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong đó, chi phí bổ sung áp dụng BIM của một số công việc tư vấn như sau:

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế FEED được xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí thiết kế FEED;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước được xác định bằng dự toán chi phí cho bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhưng không vượt quá 20% tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước được xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế, thì chi phí áp dụng BIM điều chỉnh xác định theo dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế phần điều chỉnh.

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình. Chi phí khảo sát xây dựng xác định theo hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.”

## **2. Sửa đổi điểm 1.4 phụ lục 1 chương I phần II như sau:**

“1.4. Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án (không thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án) theo hình thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ thì chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số  $k = 0,8$ .”.

**3. Bổ sung điểm 2.1a vào trước điểm 2.1, bổ sung Bảng 2.1a vào trước Bảng 2.1 và sửa đổi điểm 2.7 của mục 2 chương II phần II như sau:**

“2.1a. Chi phí lập đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại Bảng 2.1a kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng ước tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

2.7. Chi phí điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.”.

“2.8. Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Bảng 2.1a: Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

| TT | Loại dự án đầu tư xây dựng                     | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |       |       |       |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                | ≤ 15                                                       | 50    | 100   | 500   | 800   | 1.000 | 1.500 | 2.300 |
| 1  | Công trình dân dụng                            | 0,301                                                      | 0,169 | 0,108 | 0,045 | 0,041 | 0,039 | 0,036 | 0,032 |
| 2  | Công trình công nghiệp                         | 0,341                                                      | 0,198 | 0,132 | 0,073 | 0,067 | 0,063 | 0,056 | 0,048 |
| 3  | Công trình giao thông                          | 0,165                                                      | 0,100 | 0,071 | 0,028 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | 0,021 |
| 4  | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,226                                                      | 0,137 | 0,086 | 0,038 | 0,035 | 0,033 | 0,030 | 0,027 |
| 5  | Công trình hạ tầng kỹ thuật                    | 0,172                                                      | 0,105 | 0,073 | 0,030 | 0,027 | 0,026 | 0,024 | 0,021 |

Ghi chú:

- Chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức ban hành tại Bảng 2.1a phải phù hợp với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công.

- Trường hợp đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì chi phí thực hiện được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm vi công việc cần thực hiện nhưng không vượt 80% chi phí xác định theo định mức tại Bảng 2.1a”.

**4. Bổ sung điểm 4.3a vào trước điểm 4.3, sửa đổi điểm 4.5 của mục 4 chương II phần II như sau:**

“4.3a. Chi phí thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện và điều chỉnh với hệ số  $k = 0,4$ .

4.5. Chi phí thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh; Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; tổng mức đầu tư điều chỉnh; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.”.